

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝิวจราชร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ซอยอำศรีเวียง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 145,000.00 บาท
- ๓ ลักษณะงาน
 โอบสังเขป 1. ก่อสร้างฝิวจราชร ค.ส.ล ความกว้าง 3.50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม.,
2. ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ศก.0.40 ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล จำนวน 4 บ่อ ความยาวรวม 20 ม.
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เป็นเงิน 145,000 บาท
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕
- ๕.๒ -
- ๕.๓ -
- ๕.๔ -
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร
- ๖.๒ นายประเสริฐ อินทูล
- ๖.๓ นายสุวัฒน์ ชนุพันธุ์ชัย

สรุปราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- ประเภท ก่อสร้าง ผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขอยออำศรีเวียง

- เจ้าของงาน สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- สถานที่ก่อสร้าง ขอยออำศรีเวียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

- แบบเลขที่ /

- ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 2 แผ่น

- ประมาณเมื่อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| 1 | ก่อสร้าง ผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล ขอยออำศรีเวียง | 109,756.00 | 1.3365 | 146,688.89 | |
| 2 | งานอื่นๆ | - | | - | |
| | เงื่อนไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00% | | | | |
| | เงินประกันผลงาน..... 0.00% | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00% | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00% | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 146,689 | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | 145,000 | |
| | (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ


(นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร)


นายช่างโยธา 7 ว.

กรรมการ


(นายประเสริฐ อินทูล)

นายช่างไฟฟ้า 7 ว.

กรรมการ


(นายสุวัฒน์ ธนพันธุ์ชัย)

นายช่างโยธา 4

ประมาณราคา งาน ก่อสร้าง ฝั้วจรงจร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยอัครวิชัย
สถานที่ก่อสร้าง ซอยอัครวิชัย ค. ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
ประมาณการ โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคามือวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หมายเหตุ |
|--------------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | หมวดงานก่อสร้างฝั้วจรงจร ค.ส.ล. กว้าง 3.50 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตร.ม. | | | | | | | | |
| | - งานเคลียร์ร้ง ปรับผิวดินเดิม | 70.00 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
| | - ดินถมปรับระดับผิวจรงจร | 22.00 | ลบ.ม. | 135.00 | 2,970.00 | 20.00 | 440.00 | 3,410.00 | |
| | - หินคลุกอัดแน่นหนา 0.15 ม. | 12.00 | ลบ.ม. | 372.00 | 4,464.00 | 68.00 | 816.00 | 5,280.00 | |
| | - ทROYหยาบอัดแน่นหนา 0.05 ม. | 4.00 | ลบ.ม. | 539.00 | 2,156.00 | 59.00 | 236.00 | 2,392.00 | |
| | - คอนกรีต โครงสร้าง, f _{c'} = 240 ksc. (T = 0.15 ม.) | 11.00 | ลบ.ม. | 1,842.00 | 20,262.00 | 300.00 | 3,300.00 | 23,562.00 | |
| | - ตะแกรง Wire mesh ตก. 3.8 มม @ 0.20 ม. | 66.00 | ตร.ม. | 41.00 | 2,706.00 | 5.00 | 330.00 | 3,036.00 | |
| | - เหล็กเสริม RB 15 มม. | 20.00 | กก. | 25.00 | 500.00 | 4.00 | 80.00 | 580.00 | |
| | - ยางมอสพีลล์ผสมทราย | 14.00 | ม. | 25.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | |
| | - ไม้แบบ | 3.00 | ลบ.พ. | 300.00 | 900.00 | 105.00 | 315.00 | 1,215.00 | |
| - ตะปู | 1.00 | กก. | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | | |
| รวมงานหมวด 1 | | | | | 34,364.00 | | 6,567.00 | 40,931.00 | |
| 2 | หมวดงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ตก. 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 4 บ่อ ความยาวรวม 20 ม. | | | | | | | | |
| | - ทROYหยาบอัดแน่น | 4.00 | ลบ.ม. | 539.00 | 2,156.00 | 59.00 | 236.00 | 2,392.00 | |
| | - คอนกรีตหยาบรองพื้น, f _{c'} = 180 ksc. | 3.00 | ลบ.ม. | 1,746.00 | 5,238.00 | 300.00 | 900.00 | 6,138.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายชัยกุลพัฒน์ สุขเสถียร)
นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ.....
(นายประเสริฐ อินทุส)
นายช่างไฟฟ้า 7 ว.

ลงชื่อ.....
(นายสุวิจน์ ชนุพันธ์ชัย)
นายช่างโยธา 4

ประมาณราคางาน ก่อสร้าง ศิวขจราร พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ศ.๓ ซอยอัสรีเวียง
 สถาปัตย์ก่อสร้าง ซอยอัสรีเวียง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ประมาณราคานื้อวันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวม | หน่วย |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | -คอนกรีต โครงสร้าง, f _c ' = 240 ksc. (บ่อบล็อก+ฝาปิด) | 5.00 | ลบ.ม. | 1,842.00 | 9,210.00 | 300.00 | 1,500.00 | 10,710.00 | |
| | - เหล็กเสริม RB 9 มม. | 141.00 | กก. | 24.00 | 3,384.00 | 4.00 | 564.00 | 3,948.00 | |
| | - เหล็กเสริม DB 12 มม. | 427.00 | กก. | 25.00 | 10,675.00 | 4.00 | 1,708.00 | 12,383.00 | |
| | - ถาดผูกเหล็ก | 17.00 | กก. | 56.00 | 952.00 | 0.00 | 0.00 | 952.00 | |
| | - เหล็กฉาก ขนาด 50x50x6 มม. (ฝาบ่อ+ขอบบ่อ) | 7.00 | ท่อน | 785.00 | 5,495.00 | 235.00 | 1,645.00 | 7,140.00 | |
| | - ไม้แบบ | 16.00 | ลบ.ฟ. | 300.00 | 4,800.00 | 105.00 | 1,680.00 | 6,480.00 | |
| | - ตะปู | 4.00 | กก. | 56.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | |
| | - ท่อ PVC. ๘" ชั้น 8.5 (ฝาบ่อพัก) | 3.00 | ท่อน | 142.00 | 426.00 | 35.00 | 105.00 | 531.00 | |
| | - ช่องตะแกรงเหล็กฉีกขนาด 3" หน้า 6 มม. (ฝาบ่อพัก) | 8.00 | ชุด | 750.00 | 6,000.00 | 225.00 | 1,800.00 | 7,800.00 | |
| | - ท่อระบายน้ำคอนกรีต ปากลิ้นราง ศก.0.40 ม. | 19.00 | ท่อน | 355.00 | 6,745.00 | 100.00 | 1,900.00 | 8,645.00 | |
| | - ปูนผสมทรายขนาดท่อภายนอก | 19.00 | ท่อน | 60.00 | 1,140.00 | 18.00 | 342.00 | 1,482.00 | |
| | รวมงานหมวด 2 | | | | 56,445.00 | | 12,380.00 | 68,825.00 | |
| | รวมงานหมวด 1+2 | | | | 90,809.00 | | 18,947.00 | 109,756.00 | |
| | FACTOR F, งานถนน = | 1.3365 | | | | | | 146,688.89 | |
| | ปรับราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | 145,000.00 | |

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายชัชฎาพัฒน์ สุขเสถียร)
นายช่างโยธา 7.2

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ อินทูล)
นายช่างไฟฟ้า 7.2

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวิจน์ ทัพพันธุ์ชัย)
นายช่างโยธา 4